

# Marché Public de Travaux

## Devis type.

Maîtres de l'ouvrage

---

**Commune d'AUMENANCOURT**

Représentant Légal de la Collectivité ou Autorité Compétente

---

**Monsieur le Maire de la  
Commune d'Auménancourt**

Maître d'œuvre

---

**SOGETI Ingénierie**

Objet du marché

---

**Travaux d'Assainissements Non-collectifs**

---

Prétraitement : Fosse toutes eaux de 3 000 L  
 Traitement : Lit d'épandage de 50 m<sup>2</sup>  
 Evacuation : Infiltration

N°	DESIGNATION DES FOURNITURES ET TRAVAUX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total HT
<b>Terrassement/Evacuation eaux brutes de l'habitation</b>					
0	Constat d'huissier	F	1		
1	Recherche et dégagement des sorties + maçonnerie pour récupération des canalisations eaux brutes de l'habitation	F	1		
3	Vidange + Comblement des installations existantes (Bac dégraisseur, septique, fosse étanche, fosse toutes eaux, filtre, regard, puisard...)	F	1		
5	Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC DN 100 CR4 (y compris les éléments de liaison)				
5a	<b>Travail à la pelle</b>	ml	10		
9	Fourniture et pose de regard de tout type de matériaux et de toute dimension (y compris réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)	U	2		
<b>Prétraitement</b>					
12	Fourniture et pose de fosse toutes eaux (y compris les éléments de liaison en amont et aval de la fosse, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)				
12a	<b>En polyéthylène 3000L</b>	U	1		
13	Fourniture et pose de ventilation de fosses toutes eaux				
13a	<b>Canalisation enterrées DN100 CR4</b>	ml	4		
13b	<b>Canalisation aérienne DN100 (de toute couleur)</b>	ml	10		
13c	<b>Extracteur statique</b>	U	1		
16	Dalle de lestage y compris sanglage et ancrage après épuisement de la fouille en terrain humide				
16a	<b>pour fosse toutes eaux</b>	U	1		
<b>Traitement</b>					
19	Lit d'infiltration à faible profondeur	m <sup>2</sup>	50		
25	Fourniture et pose de membrane haute densité (ex: Delta MS)	F	1		
<b>Travaux spécifiques</b>					
41	Evacuation de déblais excédentaires autre que ceux repris dans les différents travaux	m <sup>3</sup>	10		
44	Démolitions et réfections				
44d	<b>graviers</b>	m <sup>3</sup>	12		
45	Fourniture d'un plan de récolement	U	1		
<b>TOTAL TRAVAUX EUROS HT</b>					
<b>TVA 10 %</b>					
<b>TOTAL TRAVAUX EUROS TTC</b>					

Prétraitement : Fosse toutes eaux de 4 000 L  
 Traitement : Lit filtrant vertical non drainé de 30 m<sup>2</sup>  
 Evacuation : Infiltration

N°	DESIGNATION DES FOURNITURES ET TRAVAUX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total HT
<b>Terrassement/Evacuation eaux brutes de l'habitation</b>					
0	Constat d'huissier	F	1		
1	Recherche et dégagement des sorties + maçonnerie pour récupération des canalisations eaux brutes de l'habitation	F	1		
3	Vidange + Comblement des installations existantes (Bac dégraisseur, septique, fosse étanche, fosse toutes eaux, filtre, regard, puisard...)	F	1		
5	Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC DN 100 CR4 (y compris les éléments de liaison)				
5a	Travail à la pelle	ml	14		
5b	Travail à la main	ml	7		
9	Fourniture et pose de regard de tout type de matériaux et de toute dimension (y compris réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)	U	3		
<b>Prétraitement</b>					
12	Fourniture et pose de fosse toutes eaux (y compris les éléments de liaison en amont et aval de la fosse, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)				
12b	En polyéthylène 4000L	U	1		
13	Fourniture et pose de ventilation de fosses toutes eaux				
13a	Canalisation enterrées DN100 CR4	ml	14		
13b	Canalisation aérienne DN100 (de toute couleur)	ml	8		
13c	Extracteur statique	U	1		
13f	Cartouche anti-odeur	U	1		
<b>Traitement</b>					
20	Filtre à sable à flux vertical non drainé	m <sup>2</sup>	30		
21	Mise en place de gravier 20/40 sous le filtre à sable vertical non drainé	m <sup>3</sup>	4		
<b>Travaux spécifiques</b>					
41	Evacuation de déblais excédentaires autre que ceux repris dans les différents travaux	m <sup>3</sup>	15		
43	Fourniture et pose de canalisation PVC pour déviation de la canalisation "eaux pluviales" existante	ml	15		
45	Fourniture d'un plan de récolement	U	1		
<b>TOTAL TRAVAUX EUROS HT</b>					
<b>TVA 10 %</b>					
<b>TOTAL TRAVAUX EUROS TTC</b>					

Prétraitement : Fosse toutes eaux de 3 000 L  
 Traitement : Lit filtrant vertical drainé de 25 m²  
 Evacuation : Puits d'infiltration

N°	DESIGNATION DES FOURNITURES ET TRAVAUX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total HT
<b>Terrassement/Evacuation eaux brutes de l'habitation</b>					
0	Constat d'huissier	F	1		
1	Recherche et dégagement des sorties + maçonnerie pour récupération des canalisations eaux brutes de l'habitation	F	1		
3	Vidange + Comblement des installations existantes (Bac dégraisseur, septique, fosse étanche, fosse toutes eaux, filtre, regard, puisard...)	F	1		
5	Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC DN 100 CR4 (y compris les éléments de liaison)				
5a	Travail à la pelle	ml	17		
5b	Travail à la main	ml	7		
8	Réalisation d'un forage ou percement de mur				
8a	Mur extérieur	U	1		
8b	Mur intérieur	U	1		
9	Fourniture et pose de regard de tout type de matériaux et de toute dimension (y compris réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)	U	3		
10	Renforcement de canalisation (fourniture et pose fourreau + dalle de béton) ou fourniture et pose de canalisation en CR8	ml	12		
<b>Prétraitement</b>					
12	Fourniture et pose de fosse toutes eaux (y compris les éléments de liaison en amont et aval de la fosse, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)				
12a	En polyéthylène 3000L	U	1		
13	Fourniture et pose de ventilation de fosses toutes eaux				
13a	Canalisation enterrées DN100 CR4	ml	14		
13b	Canalisation aérienne DN100 (de toute couleur)	ml	5		
13c	Extracteur statique	U	1		
13f	Cartouche anti-odeur	U	1		
<b>Traitement</b>					
22	Filtre à sable à flux vertical drainé	m²	25		
<b>Evacuation des eaux traitées</b>					
32	Création d'un puits d'infiltration + système de fermeture avec grille de sécurité anti-chute				
32a	≤5 m	m	5		
32b	de 5 m à 10 m	m	3		
<b>Travaux spécifiques</b>					
44	Démolitions et réfections				
44a	engazonnement	m²	50		
44h	pavés autobloquants	m²	12		
45	Fourniture d'un plan de récolement	U	1		
<b>TOTAL TRAVAUX EUROS HT</b>					
<b>TVA 10 %</b>					
<b>TOTAL TRAVAUX EUROS TTC</b>					

Prétraitement : Traitement : Filière agréée 5 EH Evacuation : Aire de dispersion					
N°	DESIGNATION DES FOURNITURES ET TRAVAUX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total HT
<b>Terrassement/Evacuation eaux brutes de l'habitation</b>					
0	Constat d'huissier	F	1		
1	Recherche et dégagement des sorties + maçonnerie pour récupération des canalisations eaux brutes de l'habitation	F	1		
4	Vidange + Suppression + Remblai des installations existantes (Bac dégraisseur, septique, fosse étanche, fosse toutes eaux, filtre, regard, puisard...)	F	1		
5	Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC DN 100 CR4 (y compris les éléments de liaison)				
5a	Travail à la pelle	ml	20		
6	Fourniture et pose de canalisation de refoulement sous pression	ml	15		
9	Fourniture et pose de regard de tout type de matériaux et de toute dimension (y compris réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)	U	3		
<b>Prétraitement</b>					
13	Fourniture et pose de ventilation de fosses toutes eaux				
13a	Canalisation enterrées DN100 CR4	ml	4		
13b	Canalisation aérienne DN100 (de toute couleur)	ml	4		
13e	Champignon pour ventilation avant fosse toutes eaux	U	1		
14	Fourniture et Pose d'un bac dégraisseur (y compris les éléments de liaison en amont et aval du bac, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)				
14a	en polyéthylène 200L	U	1		
15	Fourniture et Pose d'un poste de relevage y compris système de remontée de la pompe par une barre guide ou par chaîne + Fourreau et câble électrique + branchement électrique (non compris: raccordement au tableau électrique) + 1 alarme sonore et/ou visuel (y compris les éléments de liaison, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)				
15c	Eaux claires	U	1		
16	Dalle de lestage y compris sanglage et ancrage après épousement de la fouille en terrain humide				
16a	pour fosse toutes eaux	U	1		
16c	pour poste de relevage	U	1		
17	Dalle de répartition en béton armé située				
17a	sur fosse toutes eaux/filière agréée	U	1		
<b>Traitement</b>					
24	Fourniture et pose d'une filière compacte (filtre compact ou microstation) + aménagements spécifiques à la filière (y compris fourniture et pose de la fosse toutes eaux, ventilation, tampon hydraulique et toutes sujétions) jusque 5 pièces principales				
24c	Microstation à cultures fixées	U	1		
<b>Evacuation des eaux traitées</b>					
29	Aire d'infiltration à faible profondeur	m <sup>2</sup>	15		
<b>Travaux spécifiques</b>					
44	Démolitions et réfections				
44a	engazonnement	m <sup>2</sup>	100		
44e	béton	m <sup>2</sup>	2		
44g	pierres/pavés	m <sup>2</sup>	10		
45	Fourniture d'un plan de récolement	U	1		
<b>TOTAL TRAVAUX EUROS HT</b>					
<b>TVA 10 %</b>					
<b>TOTAL TRAVAUX EUROS TTC</b>					